



Anexo I - Análise de Preços - Orçamento
VRPL - Verificação do Resultado do Processo Licitatório

Grau de Sigilo
#CONFIDENCIAL 05

Nº OPERAÇÃO 1081.354-39	PROponente / TOMADOR Santa Casa de Misericórdia Padre João Schneider	Apelido do Empreendimento Reforma Santa Casa	Regramento AE099 - OGU	Método Curva AGRUPADO	% SIG. 80,00%
----------------------------	---	---	---------------------------	--------------------------	------------------

Regime de Execução Empreitada Preço Unitário	BDI 1 30,61%	BDI 2 -	BDI 3 -	BDI 4 -	BDI 5 -	Fontes de Custos SINAPI	Localidade do Banco SAO PAULO	Data Base mar-24	Deson. Sim
---	-----------------	------------	------------	------------	------------	----------------------------	----------------------------------	---------------------	---------------

Item	Fonte	Código	Descrição	Un.	Quantidade VRPL	Preço Unitário (R\$)			Preço Total (R\$)		Variação VRPL/Ref	Incidência Acum.	Signif.		
						VRPL	BDI	Anterior	VRPL	Referência			Anterior	VRPL	
Lote Único							VALOR GLOBAL:			983.395,42	1.095.655,64	-10,2459%			
1.			REFORMA DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	-			BDI 1		983.395,42	1.095.655,64	-10,2459%	-	-	-	
1.1.			ADMINISTRAÇÃO LOCAL	-			BDI 1		78.090,60	88.941,50	-12,2000%	-	-	-	
1.1.0.1.	Composiçã o	002	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	MÊS	10,00	7.809,06	BDI 1	8.894,15	78.090,60	88.941,50	-12,2000%	Canteiro	sim	sim	
1.2.			SERVIÇOS PRELIMINARES	-			BDI 1		4.637,83	5.282,19	-12,1987%	-	-	-	
1.2.0.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	4,50	361,26	BDI 1	411,46	1.625,67	1.851,57	-12,2005%	Canteiro	sim	sim	
1.2.0.2.	SINAPI	99059	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024	M	37,53	80,26	BDI 1	91,41	3.012,16	3.430,62	-12,1978%	Canteiro	sim	sim	
1.3.			MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	-			BDI 1		15.187,69	17.298,59	-12,2027%	-	-	-	
1.3.0.1.	SINAPI	94342	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023	M3	163,89	92,67	BDI 1	105,55	15.187,69	17.298,59	-12,2027%	63,61%	sim	sim	
1.4.			INFRAESTRUTURA	-			BDI 1		23.820,77	25.376,33	-6,1300%	-	-	-	
1.4.0.1.	SINAPI	101174	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020	M	116,00	96,59	BDI 1	110,00	11.204,44	12.760,00	-12,1909%	70,35%	sim	sim	
1.4.0.2.	SINAPI	96522	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_01/2024	M3	7,62	185,94	BDI 1	-	1.416,86	1.416,86	-	97,59%	não	não	
1.4.0.3.	SINAPI	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	57,90	23,35	BDI 1	-	1.351,97	1.351,97	-	97,89%	não	não	
1.4.0.4.	SINAPI	96544	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	75,40	20,71	BDI 1	-	1.561,53	1.561,53	-	96,93%	não	não	
1.4.0.5.	SINAPI	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	174,20	15,97	BDI 1	-	2.781,97	2.781,97	-	93,55%	não	não	
1.4.0.6.	SINAPI	96557	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	M3	7,62	722,31	BDI 1	-	5.504,00	5.504,00	-	84,58%	não	não	
1.5.			IMPERMEABILIZAÇÃO DE CONTENÇÃO	-			BDI 1		10.650,08	12.128,69	-12,1910%	-	-	-	
1.5.0.1.	SINAPI	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	M2	202,55	52,58	BDI 1	59,88	10.650,08	12.128,69	-12,1910%	71,53%	sim	sim	
1.6.			ALVENARIA ESTRUTURAL	-			BDI 1		54.117,68	59.984,89	-9,7811%	-	-	-	
1.6.0.1.	SINAPI	89470	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_10/2022	M2	377,07	111,98	BDI 1	127,54	42.224,30	48.091,51	-12,2001%	31,01%	sim	sim	

Item	Fonte	Código	Descrição	Un.	Quantidade VRPL	Preço Unitário (R\$)			Preço Total (R\$)		Variação VRPL/Ref	Incidência Acum.	Signif.	
						VRPL	BDI	Anterior	VRPL	Referência			Anterior	VRPL
1.6.0.2.	SINAPI	89993	GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021	M3	3,25	1.085,21	BDI 1	-	3.526,93	3.526,93	-	89,75%	não	não
1.6.0.3.	SINAPI	89996	ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021	KG	270,86	12,18	BDI 1	-	3.299,07	3.299,07	-	90,49%	não	não
1.6.0.4.	SINAPI	89998	ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021	KG	170,79	11,49	BDI 1	-	1.962,38	1.962,38	-	96,00%	não	não
1.6.0.5.	SINAPI	89995	GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021	M3	2,99	1.038,46	BDI 1	-	3.105,00	3.105,00	-	91,20%	não	não
1.7.			COBERTURA	-			BDI 1		12.583,02	13.829,92	-9,0160%	-	-	-
1.7.0.1.	SINAPI	92543	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	114,08	31,64	BDI 1	-	3.609,49	3.609,49	-	88,96%	não	não
1.7.0.2.	SINAPI	94213	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	114,08	78,66	BDI 1	89,59	8.973,53	10.220,43	-12,2001%	76,89%	sim	sim
1.8.			REVESTIMENTOS DE ARGAMASSA EM PAREDES	-			BDI 1		36.821,79	39.742,40	-7,3489%	-	-	-
1.8.0.1.	SINAPI	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	635,96	4,86	BDI 1	-	3.090,77	3.090,77	-	91,89%	não	não
1.8.0.2.	SINAPI	87905	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	113,26	9,30	BDI 1	-	1.053,32	1.053,32	-	98,28%	não	não
1.8.0.3.	SINAPI	87532	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	104,95	43,68	BDI 1	-	4.584,22	4.584,22	-	86,72%	não	não
1.8.0.4.	SINAPI	87529	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	531,02	39,57	BDI 1	45,07	21.012,46	23.933,07	-12,2032%	58,00%	sim	sim
1.8.0.5.	SINAPI	87775	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	M2	113,26	62,52	BDI 1	-	7.081,02	7.081,02	-	81,28%	não	não
1.9.			REVESTIMENTOS CERÂMICO	-			BDI 1		51.379,13	58.516,66	-12,1974%	-	-	-
1.9.0.1.	SINAPI	87273	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	M2	555,45	92,50	BDI 1	105,35	51.379,13	58.516,66	-12,1974%	26,32%	sim	sim
1.10.			PISOS/RODAPÉS	-			BDI 1		119.772,26	136.421,81	-12,2045%	-	-	-
1.10.0.1.	SINAPI	87255	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_02/2023_PE	M2	49,33	147,55	BDI 1	168,06	7.278,64	8.290,40	-12,2040%	80,50%	sim	sim

Item	Fonte	Código	Descrição	Un.	Quantidade VRPL	Preço Unitário (R\$)			Preço Total (R\$)		Variação VRPL/Ref	Incidência Acum.	Signif.	
						VRPL	BDI	Anterior	VRPL	Referência			Anterior	VRPL
1.10.0.2.	SINAPI	87256	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE	M2	98,12	131,75	BDI 1	150,06	12.927,31	14.723,89	-12,2018%	66,48%	sim	sim
1.10.0.3.	SINAPI	87257	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE	M2	724,17	119,58	BDI 1	136,20	86.596,25	98.631,95	-12,2026%	20,62%	sim	sim
1.10.0.4.	SINAPI	88650	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_02/2023	M	591,97	21,91	BDI 1	24,96	12.970,06	14.775,57	-12,2196%	65,05%	sim	sim
1.11.			SOLEIRAS, PEITORIS E DIVISÓRIAS DE GRANITO	-			BDI 1		14.803,06	16.521,26	-10,3999%	-	-	-
1.11.0.1.	SINAPI	98689	SOLEIRA EM GRANITO. LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	88,75	139,38	BDI 1	158,74	12.369,98	14.088,18	-12,1960%	67,86%	sim	sim
1.11.0.2.	SINAPI	101965	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	M	13,00	187,16	BDI 1	-	2.433,08	2.433,08	-	95,28%	não	não
1.12.			FORROS E PAREDES EM DRYWALL	-			BDI 1		100.697,29	114.474,26	-12,0350%	-	-	-
1.12.0.1.	SINAPI	96114	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	M2	1.213,83	81,66	BDI 1	93,01	99.121,36	112.898,33	-12,2030%	11,01%	sim	sim
1.12.0.2.	SINAPI	96358	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF_07/2023_PS	M2	16,04	98,25	BDI 1	-	1.575,93	1.575,93	-	96,76%	não	não
1.13.			PINTURA	-			BDI 1		108.815,26	123.948,20	-12,2091%	-	-	-
1.13.0.1.	SINAPI	88494	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	1.213,83	27,51	BDI 1	31,33	33.392,46	38.029,29	-12,1928%	38,58%	sim	sim
1.13.0.2.	SINAPI	88495	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	1.966,56	14,93	BDI 1	17,01	29.360,74	33.451,19	-12,2281%	41,84%	sim	sim
1.13.0.3.	SINAPI	104640	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	1.213,83	16,40	BDI 1	18,68	19.906,81	22.674,34	-12,2056%	60,21%	sim	sim
1.13.0.4.	SINAPI	104642	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	1.966,56	13,30	BDI 1	15,15	26.155,25	29.793,38	-12,2112%	50,68%	sim	sim
1.14.			INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	-			BDI 1		29.958,62	31.159,67	-3,8545%	-	-	-
1.14.0.1.	SINAPI	89707	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	23,00	59,81	BDI 1	-	1.375,63	1.375,63	-	97,74%	não	não
1.14.0.2.	SINAPI	89726	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	17,00	12,69	BDI 1	-	215,73	215,73	-	99,88%	não	não
1.14.0.3.	SINAPI	89802	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	5,00	11,30	BDI 1	-	56,50	56,50	-	99,99%	não	não

Item	Fonte	Código	Descrição	Un.	Quantidade VRPL	Preço Unitário (R\$)			Preço Total (R\$)		Variação VRPL/Ref	Incidência Acum.	Signif.	
						VRPL	BDI	Anterior	VRPL	Referência			Anterior	VRPL
1.14.0.4.	SINAPI	89746	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	5,00	32,18	BDI 1	-	160,90	160,90	-	99,94%	não	não
1.14.0.5.	SINAPI	89724	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	41,00	12,44	BDI 1	-	510,04	510,04	-	99,54%	não	não
1.14.0.6.	SINAPI	89731	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	19,00	17,45	BDI 1	-	331,55	331,55	-	99,82%	não	não
1.14.0.7.	SINAPI	89850	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	18,00	36,96	BDI 1	-	665,28	665,28	-	99,42%	não	não
1.14.0.8.	SINAPI	89408	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	88,00	10,91	BDI 1	-	960,08	960,08	-	98,72%	não	não
1.14.0.9.	SINAPI	89366	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	55,00	18,57	BDI 1	-	1.021,35	1.021,35	-	98,39%	não	não
1.14.0.10.	SINAPI	89501	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	28,00	16,12	BDI 1	-	451,36	451,36	-	99,70%	não	não
1.14.0.11.	SINAPI	104345	JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	2,00	48,07	BDI 1	-	96,14	96,14	-	99,98%	não	não
1.14.0.12.	SINAPI	89797	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	2,00	57,28	BDI 1	-	114,56	114,56	-	99,97%	não	não
1.14.0.13.	SINAPI	89752	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	3,00	9,05	BDI 1	-	27,15	27,15	-	100,00%	não	não
1.14.0.14.	SINAPI	89753	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	46,00	11,04	BDI 1	-	507,84	507,84	-	99,60%	não	não

Item	Fonte	Código	Descrição	Un.	Quantidade VRPL	Preço Unitário (R\$)			Preço Total (R\$)		Variação VRPL/Ref	Incidência Acum.	Signif.	
						VRPL	BDI	Anterior	VRPL	Referência			Anterior	VRPL
1.14.0.15.	SINAPI	89778	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	29,00	19,98	BDI 1	-	579,42	579,42	-	99,49%	não	não
1.14.0.16.	SINAPI	89378	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	19,00	8,68	BDI 1	-	164,92	164,92	-	99,93%	não	não
1.14.0.17.	SINAPI	104327	RALO SIFONADO REDONDO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	2,00	23,86	BDI 1	-	47,72	47,72	-	100,00%	não	não
1.14.0.18.	SINAPI	89353	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	38,00	38,68	BDI 1	-	1.469,84	1.469,84	-	97,43%	não	não
1.14.0.19.	SINAPI	89351	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	15,00	32,51	BDI 1	-	487,65	487,65	-	99,65%	não	não
1.14.0.20.	SINAPI	89617	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	13,00	9,04	BDI 1	-	117,52	117,52	-	99,96%	não	não
1.14.0.21.	SINAPI	89784	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	26,00	27,82	BDI 1	-	723,32	723,32	-	99,27%	não	não
1.14.0.22.	SINAPI	89796	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1,00	48,57	BDI 1	-	48,57	48,57	-	99,99%	não	não
1.14.0.23.	SINAPI	89712	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	101,27	33,67	BDI 1	-	3.409,76	3.409,76	-	90,13%	não	não
1.14.0.24.	SINAPI	89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	32,70	46,91	BDI 1	-	1.533,96	1.533,96	-	97,10%	não	não
1.14.0.25.	SINAPI	89711	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	48,04	27,13	BDI 1	-	1.303,33	1.303,33	-	98,03%	não	não
1.14.0.26.	SINAPI	89356	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	141,17	30,17	BDI 1	-	4.259,10	4.259,10	-	87,69%	não	não
1.14.0.27.	SINAPI	89449	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	36,24	18,67	BDI 1	-	676,60	676,60	-	99,35%	não	não
1.14.0.28.	SINAPI	99635	VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METÁLICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	17,00	508,40	BDI 1	579,05	8.642,80	9.843,85	-12,2010%	78,84%	sim	sim
1.15.			LOUÇAS, BANCADAS E METAIS	-			BDI 1		25.421,85	25.421,85	0,0000%	-	-	-

Item	Fonte	Código	Descrição	Un.	Quantidade VRPL	Preço Unitário (R\$)			Preço Total (R\$)		Variação VRPL/Ref	Incidência Acum.	Signif.	
						VRPL	BDI	Anterior	VRPL	Referência			Anterior	VRPL
1.15.0.1.	SINAPI	93441	BANCADA GRANITO CINZA 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", P/ COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	1.357,94	BDI 1	-	2.715,88	2.715,88	-	93,85%	não	não
1.15.0.2.	SINAPI	86899	BANCADA DE MÁRMORE BRANCO POLIDO, DE 0,50 X 0,60 M, PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	435,29	BDI 1	-	435,29	435,29	-	99,75%	não	não
1.15.0.3.	CDHU	44.03.920	Ducha higiênica com registro	UN	17,00	275,82	BDI 1	-	4.688,94	4.688,94	-	86,21%	não	não
1.15.0.4.	CDHU	30.08.040	Lavatório de louça para canto sem coluna para pessoas com mobilidade reduzida	UN	3,00	2.021,15	BDI 1	-	6.063,45	6.063,45	-	82,66%	não	não
1.15.0.5.	SINAPI	86943	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	17,00	287,96	BDI 1	-	4.895,32	4.895,32	-	85,69%	não	não
1.15.0.6.	SINAPI	86925	TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO COM COLUNA, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	738,59	BDI 1	-	738,59	738,59	-	99,19%	não	não
1.15.0.7.	SINAPI	95470	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016	UN	17,00	346,14	BDI 1	-	5.884,38	5.884,38	-	83,97%	não	não
1.16.			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	-			BDI 1		294.020,77	323.989,70	-9,2500%	-	-	-
1.16.1.			INFRAESTRUTURA ELÉTRICA NO TETO	-			BDI 1		72.104,96	81.164,96	-11,1625%	-	-	-
1.16.1.1.	SINAPI	95727	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	M	1.350,87	25,73	BDI 1	29,31	34.757,89	39.594,00	-12,2142%	34,87%	sim	sim
1.16.1.2.	SINAPI	104402	CONDULETE DE PVC, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	UN	46,00	32,52	BDI 1	-	1.495,92	1.495,92	-	97,27%	não	não
1.16.1.3.	SINAPI	104396	CONDULETE DE PVC, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	UN	34,00	27,58	BDI 1	-	937,72	937,72	-	98,82%	não	não
1.16.1.4.	SINAPI	95808	CONDULETE DE PVC, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	UN	570,00	37,71	BDI 1	42,94	21.494,70	24.475,80	-12,1798%	55,67%	sim	sim
1.16.1.5.	SINAPI	104399	CONDULETE DE PVC, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	UN	114,00	36,36	BDI 1	-	4.145,04	4.145,04	-	88,15%	não	não
1.16.1.6.	SINAPI	104404	CONDULETE DE PVC, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	UN	211,00	42,37	BDI 1	48,26	8.940,07	10.182,86	-12,2047%	77,88%	sim	sim

Item	Fonte	Código	Descrição	Un.	Quantidade VRPL	Preço Unitário (R\$)			Preço Total (R\$)		Variação VRPL/Ref	Incidência Acum.	Signif.	
						VRPL	BDI	Anterior	VRPL	Referência			Anterior	VRPL
1.16.1.7.	SINAPI	95817	CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	UN	7,00	47,66	BDI 1	-	333,62	333,62	-	99,79%	não	não
1.16.2.			INFRAESTRUTURA ELÉTRICA NA PAREDE	-			BDI 1		32.116,06	33.681,06	-4,6465%	-	-	-
1.16.2.1.	Composiçã o	014	COMPOSIÇÃO PARA DESCIDA DE RAMAL ELÉTRICO EM PAREDE DE ALVENARIA EXISTENTE, COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NA PAREDE. PONTO EM ALTURA BAIXA	UN	51,00	117,10	BDI 1	-	5.972,10	5.972,10	-	83,32%	não	não
1.16.2.2.	Composiçã o	015	COMPOSIÇÃO PARA DESCIDA DE RAMAL ELÉTRICO EM PAREDE DE ALVENARIA EXISTENTE, COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NA PAREDE. PONTO EM ALTURA MÉDIA	UN	125,00	90,09	BDI 1	102,61	11.261,25	12.826,25	-12,2015%	69,11%	sim	sim
1.16.2.3.	Composiçã o	016	COMPOSIÇÃO PARA DESCIDA DE RAMAL ELÉTRICO EM PAREDE DE ALVENARIA EXISTENTE, COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NA PAREDE. PONTO EM ALTURA ALTA	UN	46,00	36,02	BDI 1	-	1.656,92	1.656,92	-	96,58%	não	não
1.16.2.4.	Composiçã o	017	COMPOSIÇÃO PARA RAMAL ELÉTRICO HORIZONTAL EM PAREDE DE ALVENARIA EXISTENTE, COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NA PAREDE, PARA TOMADAS	M	99,85	45,04	BDI 1	-	4.497,24	4.497,24	-	87,22%	não	não
1.16.2.5.	SINAPI	91941	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	58,00	15,23	BDI 1	-	883,34	883,34	-	99,03%	não	não
1.16.2.6.	SINAPI	91940	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	205,00	24,55	BDI 1	-	5.032,75	5.032,75	-	85,14%	não	não
1.16.2.7.	SINAPI	91939	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	42,00	43,58	BDI 1	-	1.830,36	1.830,36	-	96,20%	não	não
1.16.2.8.	SINAPI	91943	CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	35,00	28,06	BDI 1	-	982,10	982,10	-	98,61%	não	não
1.16.3.			ALIMENTADORES	-			BDI 1		71.871,49	80.488,88	-10,7063%	-	-	-
1.16.3.1.	CDHU	39.21.090	Cabo de cobre flexível de 50 mm², isolamento 0,6/1kV - isolamento HEPR 90°C	M	526,92	50,15	BDI 1	57,12	26.425,04	30.097,67	-12,2024%	47,78%	sim	sim
1.16.3.2.	CDHU	39.21.080	Cabo de cobre flexível de 35 mm², isolamento 0,6/1kV - isolamento HEPR 90°C	M	289,49	35,54	BDI 1	40,48	10.288,47	11.718,56	-12,2036%	72,68%	sim	sim
1.16.3.3.	CDHU	39.21.070	Cabo de cobre flexível de 25 mm², isolamento 0,6/1kV - isolamento HEPR 90°C	M	392,68	25,15	BDI 1	28,64	9.875,90	11.246,36	-12,1858%	73,77%	sim	sim
1.16.3.4.	SINAPI	92982	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	412,57	15,26	BDI 1	-	6.295,82	6.295,82	-	81,98%	não	não
1.16.3.5.	CDHU	40.06.100	Condutele metálico de 1 1/2"	CJ	44,00	81,00	BDI 1	-	3.564,00	3.564,00	-	89,36%	não	não
1.16.3.6.	CDHU	38.01.100	Eletroduto de PVC rígido roscável de 1 1/2" - com acessórios	M	277,03	55,67	BDI 1	63,41	15.422,26	17.566,47	-12,2063%	61,92%	sim	sim
1.16.4.			CABEAMENTO ELÉTRICO	-			BDI 1		30.380,17	33.629,93	-9,6633%	-	-	-
1.16.4.1.	SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	4.999,63	4,68	BDI 1	5,33	23.398,27	26.648,03	-12,1951%	53,28%	sim	sim

Item	Fonte	Código	Descrição	Un.	Quantidade VRPL	Preço Unitário (R\$)			Preço Total (R\$)		Variação VRPL/Ref	Incidência Acum.	Signif.	
						VRPL	BDI	Anterior	VRPL	Referência			Anterior	VRPL
1.16.4.2.	SINAPI	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	527,38	7,05	BDI 1	-	3.718,03	3.718,03	-	88,56%	não	não
1.16.4.3.	SINAPI	91930	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	335,10	9,74	BDI 1	-	3.263,87	3.263,87	-	90,86%	não	não
1.16.5.			INTERRUPTORES E TOMADAS	-			BDI 1		21.856,07	22.915,45	-4,6230%	-	-	-
1.16.5.1.	SINAPI	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	25,00	40,17	BDI 1	-	1.004,25	1.004,25	-	98,51%	não	não
1.16.5.2.	SINAPI	91959	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	19,00	61,03	BDI 1	-	1.159,57	1.159,57	-	98,16%	não	não
1.16.5.3.	SINAPI	91967	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	4,00	81,88	BDI 1	-	327,52	327,52	-	99,86%	não	não
1.16.5.4.	SINAPI	92023	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	44,00	68,35	BDI 1	-	3.007,40	3.007,40	-	93,24%	não	não
1.16.5.5.	SINAPI	92001	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	58,00	44,71	BDI 1	-	2.593,18	2.593,18	-	94,73%	não	não
1.16.5.6.	SINAPI	92009	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	25,00	70,03	BDI 1	-	1.750,75	1.750,75	-	96,40%	não	não
1.16.5.7.	SINAPI	91997	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	15,00	50,22	BDI 1	-	753,30	753,30	-	99,11%	não	não
1.16.5.8.	SINAPI	92005	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	94,00	81,12	BDI 1	92,39	7.625,28	8.684,66	-12,1983%	79,69%	sim	sim
1.16.5.9.	SINAPI	91993	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	42,00	64,46	BDI 1	-	2.707,32	2.707,32	-	94,15%	não	não
1.16.5.10.	SINAPI	91949	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 4" ALTO (2,00 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	35,00	26,50	BDI 1	-	927,50	927,50	-	98,93%	não	não
1.16.6.			QUADROS	-			BDI 1		26.906,47	28.261,14	-4,7934%	-	-	-
1.16.6.1.	Composiçã o	003	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO - QUADRO 1	UN	1,00	3.083,56	BDI 1	-	3.083,56	3.083,56	-	92,23%	não	não
1.16.6.2.	Composiçã o	004	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO - QUADRO 2	UN	1,00	3.047,54	BDI 1	-	3.047,54	3.047,54	-	92,57%	não	não
1.16.6.3.	Composiçã o	005	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO - QUADRO 3	UN	1,00	2.498,39	BDI 1	-	2.498,39	2.498,39	-	95,01%	não	não
1.16.6.4.	Composiçã o	006	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO - QUADRO 4	UN	1,00	3.097,33	BDI 1	-	3.097,33	3.097,33	-	91,55%	não	não
1.16.6.5.	Composiçã o	007	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO - QUADRO 5	UN	1,00	3.043,17	BDI 1	-	3.043,17	3.043,17	-	92,91%	não	não
1.16.6.6.	Composiçã o	008	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO - QUADRO 6	UN	1,00	2.387,24	BDI 1	-	2.387,24	2.387,24	-	95,54%	não	não
1.16.6.7.	Composiçã o	009	QUADRO QGBT - QUADRO 7	UN	1,00	9.749,24	BDI 1	11.103,91	9.749,24	11.103,91	-12,1999%	74,86%	sim	sim
1.16.7.			ILUMINAÇÃO	-			BDI 1		38.785,55	43.848,28	-11,5460%	-	-	-

Item	Fonte	Código	Descrição	Un.	Quantidade VRPL	Preço Unitário (R\$)			Preço Total (R\$)		Variação VRPL/Ref	Incidência Acum.	Signif.	
						VRPL	BDI	Anterior	VRPL	Referência			Anterior	VRPL
1.16.7.1.	CDHU	41.14.210	Luminária quadrada de embutir tipo calha aberta com aletas planas, para 2 lâmpadas fluorescentes compactas de 18 W/26 W	UN	94,00	99,56	BDI 1	113,40	9.358,64	10.659,60	-12,2046%	75,90%	sim	sim
1.16.7.2.	CDHU	41.15.170	Luminária redonda de embutir, com foco orientável e acessório antiofuscante, para 1 lâmpada dicroica de 50 W	UN	35,00	61,47	BDI 1	-	2.151,45	2.151,45	-	95,78%	não	não
1.16.7.3.	CDHU	41.14.430	Luminária quadrada de embutir tipo calha aberta, com refletor e aleta parabólicas em alumínio de alto brilho, para 4 lâmpadas fluorescentes de 14 W/16 W/18 W	UN	113,00	239,58	BDI 1	272,87	27.072,54	30.834,31	-12,1999%	44,85%	sim	sim
1.16.7.4.	CDHU	41.14.670	Luminária triangular de sobrepor tipo arandela para fluorescente compacta de 15 W/20 W/23 W	UN	2,00	101,46	BDI 1	-	202,92	202,92	-	99,91%	não	não
1.17.			SERVIÇOS COMPLEMENTARES	-			BDI 1		2.617,72	2.617,72	0,0000%	-	-	-
1.17.0.1.	SINAPI	99803	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019	M2	928,27	2,82	BDI 1	-	2.617,72	2.617,72	-	94,44%	não	não

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo / Preço unitário; BDI; Preço Total.

Presidente Prudente

LOCAL

21 de março de 2025

DATA

NOME: Ana Paula de Oliveira Ferreira

MATRÍCULA: c109816-5

CREA / CAU: 5060096771